Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL LUCERNARIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI DELLA SICUREZZA **PREZZO IMPORTO** CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' UNITARIO (euro) IMPIANTO DI CANTIERE (SICUREZZA D LGS 81/08) 95.A10.A05.010 Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) 60,00 € 1,30 € 78,00 gg 2 95.A10.A10.010 Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati 50,00 € 7,16 € 358,00 ml 3 95.A10.A10.015 Nolo di recinzione pannelli grigliati 50,00 € 0,10 € 5,00 4 95.A10.A15.005 30,00 € 7,18 € 215,40 delimitazione con rete arancione e tondino ml 5 95.C10.A10.050 Servizio igienico chimico mobile per ogni mese chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. € 172,50 € 172,50 1,00 6 95.C10.A20.010 Locale spogliatoio per i primi 12 mesi cad € 869,86 1,00 € 869,86 7 95.D10.A10.010 Sola posa di profilato a croce I. <= 2.00 m Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato. 1,00 € 12,98 € 12,98 cad 8 95.D10.A20.020 20,00 € 2,87 € 57,40 Sola posa di corda di rame nudo sino a 150 mmq ml 9 95.E10.A10.010 Dispositivo anticaduta verticale costituito da cavo retrattile strozzafune per montaggi verticali valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo di fune di sostegno per dispositivo anticaduta cad 1.00 € 0,86 € 0,86 10 95.E10.A10.015 Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile ml 25,00 € 23,17 € 579,25 Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo smontaggio 11 95.E10.A10.020 Dispositivo anticaduta orizzontale dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune, per montaggio orizzontale, valutato a giorno per fase lavorativa, 1,00 € 0,28 compresa fune di scorrimento della lunghezza fino a 10 m. cad € 0,28 12 95.F10.A10.010 € 345,00 Cartello generale di cantiere cad 1,00 € 345,00 Minimo 2 mg 13 95.F10.A10.020 Cartello segnaletica obbligo divieto pericolo. visib 23 m 1,00 € 14,58 € 14,58 cad ATTREZZATURE 14 AT.N20.S10.060 Ponteggi formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze medie comprese tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego € 379,50 | € 31.119,00 ml Perimetro 10+10+13+13 + Interno 13+13 +10

Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL LUCERNARIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI DELLA SICUREZZA

Ar	ticolo						
Num.	Nr. Parz.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
	15	AT.N20.S10.061	come da articolo AT.N20.S10.060 altezza tra 15 e 20 m, noleggio mesi successivi al primo	ml	82	€ 25,00	€ 2.050,00
			Perimetro 10+10+13+13 + Interno 13+13 +10				
		95.B10.S10.011	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.	mq	130	€ 31,63	€ 4.111,90
Н			piano di lavoro a quota lucernaio 130mq				
		95.B10.S10.016	come da articolo 95.B10.S10.011 altezza tra 15 e 20 m, noleggio mesi successivi al primo piano di lavoro a quota lucernaio 130mq	mq	130	€ 2,76	€ 358,80
	16	95.B10.S10.070	ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza per movimentazione materiale sotto lucernaio	ml	17	€ 268,33	€ 4.561,61
		AT.N06.G14.010	Elevatore a cremagliera monocolonna (per trasporto di cose e/o persone) composto da struttura di base, elementi verticali tubolari o tralicciati, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza sino a 24 m e portata sino a kg 1000; corredato con una porta di sbarco al piano completa di chiamata. Inclusa la manutenzione programmata. Costo del noleggio sino a mesi 1.			6 2 222 22	50.000.00
-			per movimentazione materiale da esterno circa 20 ml	cad	1	€ 3.930,36	€ 3.930,36
	17	AT.N06.G14.015	come da articolo AT.N06.G14.010, costo di noleggio MENSILE per un utilizzo di non oltre mesi 6 compreso il primo				
			per movimentazione materiale da esterno circa 20 ml per n.3 mesi	cad/mesi	3	€ 1.710,28	€ 5.130,84
Ħ	18	AT.N06.G14.025	Costo del montaggio e messa in esercizio dell'elevatore	cad	1	€ 1.696,37	€ 1.696,37
	19	AT.N06.G14.026	Costo dello smontaggio dell'elevatore	cad	1	€ 1.472,46	€ 1.472,46
	20	AT.N20.S10.070	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi tre mesi di impiego	ml	43	€ 12,99	€ 558,57
	21	AT.N20.S10.080	Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al mq di telo)	mq	110	€ 2,37	€ 260,70
	22	PR.C24.A05.005	1.35.1. A05 - Estintori portatili antincendio omologati capacità estinguente 55A - 223BC Kg 6	cad	1,00	€ 58,82	€ 58,82
	23	AT.N20.S15.005	Coperture provvisorie per tetti Montaggio e smontaggio di copertura provvisoria di tetti, realizzata con struttura a travi prefabbricata o tubolari di alluminio poggiante sulla ponteggiatura di facciata e teli in PVC di adeguato spessore, il tutto conforme alla normativa vigente in materia. Misurazione a superficie effettiva delle falde. Noleggio per il primo mese di utilizzo	mq	130	€ 69,58	€ 9.045,40

Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL LUCERNARIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI DELLA SICUREZZA Articolo **PREZZO IMPORTO** CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' UNITARIO (euro) Montaggio e smontaggio di copertura provvisoria di tetti, realizzata con struttura a travi prefabbricata o tubolari di alluminio poggiante sulla ponteggiatura di facciata e teli in PVC di adeguato spessore, il tutto conforme alla normativa vigente in materia. Misurazione a superficie effettiva delle falde. Noleggio per i mesi successivi al 130 € 452,40 primo € 3,48 mq 24 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, 95.B10.S10.011 smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. 117 € 31,63 € 3.700,71 mq ponteggio h 2,5 ml di ancoraggio struttura copertura provvisoria Perimetro 12+12+15 25 come da articolo 95.B10.S10.011 altezza tra 15 e 20 m, noleggio 95.B10.S10.016 € 2,76 € 322,92 mesi successivi al primo mq 117 ponteggio h 2,5ml di ancoraggio struttura copertura provvisoria Perimetro 12+12+15 26 Progetto strutturale di tutti i ponteggi con tipologia di installazione diversa dal libretto di riferimento € 4.000.00 € 4.000.00 a corpo MISURE ANTICOVID PROTOCOLLO Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande MIT formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in Ordinanza alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità e resistente Regione Liguria agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in n. 48/2020 funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale cad 1,00 € 150,00 € 150,00 28 PROTOCOLLO MIT Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con Ordinanza apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle Regione Liguria n. 48/2020 procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. 4,00 2,00 8,00 cad 29 **PROTOCOLLO** Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o MIT mobile, indipendente per il lavaggio mani, dotata di lavabo a colonna Ordinanza con dosatore per sapone liquido o con contenitore di gel a soluzione Regione Liguria idro alcoolica, destinata ad uso esclusivo del personale esterno n. 48/2020 (fornitori, trasportatori, ecc..) da posizionare all'ingresso dei cantieri

o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,

ecc

18,98

1,00

cad

18,98

Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL LUCERNARIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE

Num.	Nr. Parz.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	UNITARIO	(euro)		
	30	PROTOCOLLO MIT Ordinanza Regione Liguria n. 48/2020	Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita	cad	30,00	1,80	54,00		
	31	PROTOCOLLO MIT Ordinanza Regione Liguria n. 48/2020	Procedura di smaltimento rifiuti speciali per i Dpi forniti dal datore di lavoro classificati con codice EER 150203 (rifiuto non pericoloso) o codice EER 150202* (rifiuto pericoloso per caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio infettivo). In caso di rilevata presenza all'interno degli ambienti di persona risultata positiva a COVID-19, gestione dei Dpi usati dalla persona indicata come rifiuti pericolosi a rischio infettivo" codice EER 180103* disciplinati dal D.P.R. 254/2003, eseguita da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.	a corpo	1,00	150,00	150,00		
			Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.						
	32	RU.M01.A01.020	Operaio specializzato	h.	1,00	€ 37,19	€ 37,19		
			Costi per attuazione delle indicazioni del piano di sicurezza specifico covid-19 (esempio scaglionamenti dell'ingresso, turnazione dei lavoratori, sfasamenti spaziali e temporali per rispetto distanza interpersonale, etc.)						
	33	RU.M01.A01.020	Addetto alla sanificazione/igienizzazione dei mezzi, materiali e attrezzature Covid-19						
-			Operaio specializzato	h.	1,00	€ 37,19	€ 37,19		
	34	RU.M01.A01.020	Addetto all'informazione Covid-19	h	1.00	£ 27.40	£ 27.40		
-			Operaio specializzato	h.	1,00	€ 37,19	€ 37,19		
TOTALE INTERVENTI € 76.032,52									

Genova, 17/10/2023

CODICE

PREZZO

QUANTITA'

IMPORTO