

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

ANALISI NUOVI PREZZI – NP1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO FINALE	%MO	SIC				
NP1	Smontaggio delle vetrate del velario compreso l'accantonamento nell'area di cantiere, esclusa la loro pulizia ed il successivo rimontaggio	MQ	€ 83,79	99%	€ 1,82				
Analisi associata:									
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO	QUANTITA'	VALORE	%MO	VALORE MO	QUANTITA' SIC	VALORE SIC
RU.M01.A01.040	operaio comune	h	€ 31,07	1	€ 31,07	100%	€ 31,07	€ 1,82	€ 1,82
RU.M01.A01.030	operaio qualificato	h	€ 34,55	0,5	€ 17,28	100%	€ 17,28	€ 1,82	€ 1,82
22.AT.N06.M10.010	Montacarichi portata di 250 Kg	h	€ 35,44	1	€ 35,44	98%	€ 34,55	€ 1,82	€ 1,82
					€ 83,79	99%	€ 82,90		
				TOTALE	€ 83,79				

Genova, 06/03/2023

ANALISI PREZZI_REV1

NP2

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA									
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)									
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO									
ANALISI NUOVI PREZZI – NP2									
CODICE	DESCRIZIONE				U.M.	PREZZO FINALE	%MO	SIC	
NP2	Rimontaggio dei vetri del velario già precedentemente smontati, accantonati nell'area di cantiere e puliti, compreso il sollevamento al piano di posa				MQ	€ 83,79	99%	€ 1,82	
Analisi associata:									
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO	QUANTITA'	VALORE	%MO	VALORE MO	QUANTITA' SIC	VALORE SIC
RU.M01.A01.040	operaio comune	h	€ 31,07	1	€ 31,07	100%	€ 31,07	€ 1,82	€ 1,82
RU.M01.A01.030	operaio qualificato	h	€ 34,55	0,5	€ 17,28	100%	€ 17,28	€ 1,82	€ 1,82
22.AT.N06.M10.010	Montacarichi portata di 250 Kg	h	€ 35,44	1	€ 35,44	98%	€ 34,55	€ 1,82	€ 1,82
					€ 83,79	99%	€ 82,90		
TOTALE					€ 83,79				

Genova, 06/03/2023

ANALISI PREZZI_REV1

NP3

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)										
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO										
ANALISI NUOVI PREZZI – NP3										
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO FINALE	%MO	SIC					
NP3	Fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato alveolare trasparente, spessore 40 mm, trasmittanza U=1,1 W/mqK, peso 3,9 kg/mq, posate su orditura metallica secondaria questa esclusa, compresi elementi di fissaggio e la realizzazione del colmo	MQ	€ 140,70	59%	€ 1,82					
Analisi associata:										
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO	QUANTITA'	VALORE	%MO	VALORE MO	QUANTITA' SIC	VALORE SIC	
RU.M01.A01.040	operaio comune	h	€ 31,07	1,5	€ 46,61	100%	€ 46,61	€ 1,82	€ 1,82	
RU.M01.A01.030	operaio qualificato	h	€ 34,55	1	€ 34,55	100%	€ 34,55	€ 1,82	€ 1,82	
22.PR.A05.A60.010	Grappe, chiodi, zanche, flange, bulloni ecc acciaio nero	KG	€ 3,80	0,25	€ 0,95	0%	€ -	€ -	€ -	
22.AT.N06.M10.010	Montacarichi portata di 250 Kg	h	€ 35,44	0,001	€ 0,04	98%	€ 0,03	€ 1,82	€ 1,82	
22.AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	h	€ 48,70	0,05	€ 2,44	76%	€ 1,86	€ 1,82	€ 1,82	
PREZZO INDAGINI DI MERCATO	lastre in policarbonato alveolare trasparente, spessore 40 mm	MQ	€ 56,12	1	€ 56,12	0%	€ -	€ -	€ -	
TOTALE					€ 140,70	59%	€ 83,05			
					€ 140,70					

Genova, 06/03/2023

ANALISI PREZZI_REV1