

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
		EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE				
		PIANO 2 SEMINTERRATO				
68	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	15,00	€ 143,00	€ 2.145,00
69	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	4,00	€ 87,10	€ 348,40
70	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad	8,00	€ 35,10	€ 280,80
71	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad	4,00	€ 179,40	€ 717,60
72	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad	8,00	€ 48,10	€ 384,80
73	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad	8,00	€ 11,44	€ 91,52
74	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad	4,00	€ 19,12	€ 76,48
75	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad	1,00	€ 7,15	€ 7,15
76	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
77	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad	6,00	€ 14,95	€ 89,70
78	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2		8,00	€ 379,60	€ 3.036,80
79	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad	1,00	€ 192,40	€ 192,40
80	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	27,00	€ 34,53	€ 932,31
81	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada				
		per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad	4,00	€ 112,99	€ 451,96
82	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi				
		senso volumetrico	cad	9,00	€ 25,10	€ 225,90
83	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad	15,00	€ 2,40	€ 36,00
84	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad	6,00	€ 15,18	€ 91,08
85	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad		€ 5,31	

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
86	NP19	Posa lampadina	cad	21,00	€ 3,00	€ 63,00
87	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
88	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
89	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
PIANO 1 SEMINTERRATO						
90	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	49,00	€ 143,00	€ 7.007,00
91	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	16,00	€ 87,10	€ 1.393,60
92	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad	8,00	€ 35,10	€ 280,80
93	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
94	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad			
95	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
96	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
97	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
98	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
99	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
100	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	16,00	€ 379,60	€ 6.073,60
101	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad	2,00	€ 192,40	€ 384,80
102	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	73,00	€ 34,53	€ 2.520,69
103	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada				
		per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
104	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi				
		senso volumetrico	cad	18,00	€ 25,10	€ 451,80
105	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad	11,00	€ 2,40	€ 26,40

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
106	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad		€ 15,18	
107	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad		€ 5,31	
108	NP19	Posa lampadina	cad	11,00	€ 3,00	€ 33,00
109	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
110	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
111	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
		PIANO TERRA				
112	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	2,00	€ 143,00	€ 286,00
113	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	1,00	€ 87,10	€ 87,10
114	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	
115	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad	80,00	€ 179,40	€ 14.352,00
116	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad	160,00	€ 48,10	€ 7.696,00
117	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad	160,00	€ 11,44	€ 1.830,40
118	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad	80,00	€ 19,12	€ 1.529,60
119	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad	10,00	€ 7,15	€ 71,50
120	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad	20,00	€ 11,70	€ 234,00
121	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad	120,00	€ 14,95	€ 1.794,00
122	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	16,00	€ 379,60	€ 6.073,60
123	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad	2,00	€ 192,40	€ 384,80
124	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	3,00	€ 34,53	€ 103,59
125	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad	80,00	€ 112,99	€ 9.039,20

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
126	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad	18,00	€ 25,10	€ 451,80
127	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad	43,00	€ 2,40	€ 103,20
128	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad	6,00	€ 15,18	€ 91,08
129	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad		€ 5,31	
130	NP19	Posa lampadina	cad	49,00	€ 3,00	€ 147,00
131	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
132	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
133	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
		PIANO AMMEZZATO				
134	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	25,00	€ 143,00	€ 3.575,00
135	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	14,00	€ 87,10	€ 1.219,40
136	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad	1,00	€ 35,10	€ 35,10
137	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
138	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad		€ 48,10	
139	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
140	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
141	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
142	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
143	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
144	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	14,00	€ 379,60	€ 5.314,40
145	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad	1,00	€ 192,40	€ 192,40
146	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	40,00	€ 34,53	€ 1.381,20

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
147	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada				
		per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
148	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi				
		senso volumetrico	cad	15,00	€ 25,10	€ 376,50
149	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad	25,00	€ 2,40	€ 60,00
150	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad	2,00	€ 15,18	€ 30,36
151	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad		€ 5,31	
152	NP19	Posa lampadina	cad	27,00	€ 3,00	€ 81,00
153	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
154	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
155	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	2,00	€ 34,94	€ 69,88
		PIANO NOBILE				
156	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad		€ 143,00	
157	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad		€ 87,10	
158	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	
159	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
160	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad		€ 48,10	
161	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
162	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
163	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
164	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
165	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
166	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	10	€ 379,60	€ 3.796,00
167	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad	2	€ 192,40	€ 384,80

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
168	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad		€ 34,53	
169	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
170	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad	12	€ 25,10	€ 301,20
171	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad	150	€ 2,40	€ 360,00
172	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad	10	€ 15,18	€ 151,80
173	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad	96	€ 5,31	€ 509,76
174	NP19	Posa lampadina	cad	256	€ 3,00	€ 768,00
175	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
176	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
177	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
		PIANO AMMEZZATO SUL NOBILE				
178	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	4,00	€ 143,00	€ 572,00
179	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad		€ 87,10	
180	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	
181	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
182	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad		€ 48,10	
183	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
184	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
185	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
186	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
187	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
188	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	3,00	€ 379,60	€ 1.138,80
189	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad		€ 192,40	
190	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	4,00	€ 34,53	€ 138,12
191	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
192	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad	3,00	€ 25,10	€ 75,30
193	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad		€ 2,40	
194	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad		€ 15,18	
195	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad	2,00	€ 5,31	€ 10,62
196	NP19	Posa lampadina	cad	2,00	€ 3,00	€ 6,00
197	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
198	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
199	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
		PIANO PRIMO				
200	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	16,00	€ 143,00	€ 2.288,00
201	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	12,00	€ 87,10	€ 1.045,20
202	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	
203	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad	8,00	€ 179,40	€ 1.435,20
204	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad	16,00	€ 48,10	€ 769,60
205	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad	16,00	€ 11,44	€ 183,04
206	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad	8,00	€ 19,12	€ 152,96

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
207	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad	2,00	€ 7,15	€ 14,30
208	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad	4,00	€ 11,70	€ 46,80
209	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad	12,00	€ 14,95	€ 179,40
210	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	10,00	€ 379,60	€ 3.796,00
211	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad		€ 192,40	
212	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	28,00	€ 34,53	€ 966,84
213	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad	8,00	€ 112,99	€ 903,92
214	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad	10,00	€ 25,10	€ 251,00
215	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad		€ 2,40	
216	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad		€ 15,18	
217	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad	5,00	€ 5,31	€ 26,55
218	NP19	Posa lampadina	cad	5,00	€ 3,00	€ 15,00
219	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
220	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
221	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
		PIANO SECONDO				
222	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	36,00	€ 143,00	€ 5.148,00
223	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	6,00	€ 87,10	€ 522,60
224	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	
225	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
226	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad		€ 48,10	

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
227	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
228	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
229	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
230	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
231	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
232	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	11,00	€ 379,60	€ 4.175,60
233	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad	2,00	€ 192,40	€ 384,80
234	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	42,00	€ 34,53	€ 1.450,26
235	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
236	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad	13,00	€ 25,10	€ 326,30
237	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad		€ 2,40	
238	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad		€ 15,18	
239	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad	5,00	€ 5,31	€ 26,55
240	NP19	Posa lampadina	cad	5,00	€ 3,00	€ 15,00
241	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
242	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
243	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
		PIANO TERZO				
244	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad	8,00	€ 143,00	€ 1.144,00
245	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	5,00	€ 87,10	€ 435,50
246	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
247	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CRI90 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
248	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad		€ 48,10	
249	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
250	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
251	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
252	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
253	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
254	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad	11,00	€ 379,60	€ 4.175,60
255	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad		€ 192,40	
256	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	13,00	€ 34,53	€ 448,89
257	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
258	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad	11,00	€ 25,10	€ 276,10
259	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad		€ 2,40	
260	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad		€ 15,18	
261	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad	4,00	€ 5,31	€ 21,24
262	NP19	Posa lampadina	cad	4,00	€ 3,00	€ 12,00
263	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
264	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54
265	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
PIANO SOTTOTETTO						
266	NP4	C.I. LED alternativa 2x36 plafone UGR controllato DALI IPM905WDL01	cad		€ 143,00	

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
267	NP5	C.I. LED alternativa 2x36 plafone per corridoi BBL22W0190	cad	6,00	€ 87,10	€ 522,60
268	NP6	C.I. LED alternativa 1X18 stagne led IZT1W	cad		€ 35,10	
269	NP7	ALGEBRA SYSTEM SMALL MP 33 W 3795 LM OUT 3000K CR190 ON OFF 150 cm	cad		€ 179,40	
270	NP8	Canale cieco da 1510 mm ASS201510KC	cad		€ 48,10	
271	NP9	Giunto meccanico a scomparsa lineare ASS20-G	cad		€ 11,44	
272	NP10	Giunto angolare a 90° ASS20-L	cad		€ 19,12	
273	NP11	Connettore alimentazione (1 x ogni fila) AG-A	cad		€ 7,15	
274	NP12	Testata di chiusura (2 x ogni fila) ASS20-TE	cad		€ 11,70	
275	NP13	Kit sospensione composta da 2 cavi acciaio KT10420	cad		€ 14,95	
276	NP14	Master Dali con relè PD4N-M-DACO-1C DALI-2	cad		€ 379,60	
277	NP15	Slave versione plafone PD4-S-AP Ril.Pres.Slave360grandi aree plaf	cad		€ 192,40	
278	30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni	cad	6,00	€ 34,53	€ 207,18
279	30.E82.E05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti	cad		€ 112,99	
280	30.E70.C05.005	Posa in opera di rilevatori in generi per impianti antintrusione. Compreso: fissaggio con tasselli, i collegamenti elettrici, puntamento, esclusi i cablaggi sensore volumetrico	cad		€ 25,10	
281	NP16	Lampadina E14 (60W) PR.E63.C05.010 8 W "a goccia"	cad		€ 2,40	
282	NP17	Lampadina E27 (150W) PR.E63.B07.015 20 W	cad		€ 15,18	
283	NP18	Lampadina 27 (100W) PR.E63.B05.020 18 W	cad	4,00	€ 5,31	€ 21,24
284	NP19	Posa lampadina	cad	4,00	€ 3,00	€ 12,00
285	RU.M01.E01.030	Installatore 2° categoria	h	3,00	€ 28,01	€ 84,03
286	RU.M01.E01.025	Installatore 3° categoria	h	3,00	€ 31,18	€ 93,54

SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE)

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA GLOBALE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN OGGETTO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
<small>120000</small> N. Parz.						
287	RU.M01.E01.015	Installatore 5° categoria	h	3,00	€ 34,94	€ 104,82
TOTALE EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE						€ 126.283,45

Genova, 07/09/2023